

**Do Wykonawcy
biorącego udział w przetargu
nr 10/2011**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
**„Przebudowa sieci kanałowej na preizolowaną na odcinku od KW-29/7
(ul. Gimnazjalna) do budynku (ul. Bulwar Zygmunta Augusta 12) wraz
z przyłączami”.**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. informuje, że ze strony Wykonawcy wpłynęły zapytania dotyczące zapisów SIWZ. Działając na mocy artykułu 15 „Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane”, nie podlegających ustawie Pzp przez EPEC Sp. z o.o. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:

Czy oferent może przygotować ofertę na przebudowę sieci kanałowej na preizolowaną od-KM29/7 ul. Gimnazjalna do budynku bulwar Zygmunta Augusta 12 w innej technologii niż jest wykonany projekt tj. Alstom Power Flor Systems, bez zmiany trasy sieci kanałowej i przyłączy?

Odpowiedź 1

W ofercie należy uwzględnić elementy preizolowane opisane w projekcie budowlanym wykonawczym.

Pytanie 2:

W przypadku odpowiedzi na tak, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmodyfikowanie załącznika nr 8 i przystosowanie załącznika do technologii w której będzie składany?

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację załącznika nr 8.

Pytanie 3:

Projektowany kanał ciepłowniczy przebiega częściowo po trasie kanału istniejącego, projektant pisze, że należy go zdemontować. Czy zdemontować należy cały kanał, czy na odcinkach kolidujących z nowo projektowaną siecią preizolowaną?

Odpowiedź 3:

Należy zdemontować kanał ciepłowniczy na odcinkach kolidujących z nowoprojektowaną siecią preizolowaną. Kanał, który pozostanie należy zabezpieczyć przed osuwaniem się gruntu.

Pytanie 4:

Proszę o podanie wymiarów łupin kanałowych istniejącej sieci kanałowej?

Odpowiedź 4:

Na potrzeby wyceny wartości robót należy przyjąć kanał ciepłowniczy z elementów prefabrykowanych żelbetowych przykrytych płytami żelbetowymi o wymiarach 1200x600.

Pytanie 5:

Jaką izolację posiada kanał istniejący?

Odpowiedź 5:

Zgodnie z posiadaną dokumentacją archiwalną istniejące rurociągi posiadają izolację z waty szklanej z płaszczem azbetowo-cementowym.

Pytanie 6:

Czy rury stalowe z demontażu należy zdać Zamawiającemu?

Odpowiedź 6:

Zgodnie z p.VI ppkt.12. SIWZ wykonawca powinien przekazać wszystkie materiały celem utylizacji (również rurociągów) a „karty przekazania odpadu” dostarczyć Zamawiającemu.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/

Edward Foryś